

TIEFA XLTOP®

DER ÖKONOMISCHE FLACHDACHZIEGEL

Abmessungen: 420 x 284 x 50 mm

Decklänge: ca. 350 mm i. M. (ca. 340 - 360 mm)

Deckbreite: ca. 230 mm

Bedarf: ab ca. 12,2 pro m²

Gewicht pro Stk.: ca. 3,7 kg

Minstdachneigung: 12° mit Unterdach

Regeldachneigung: 22°

Paketinhalt: 240 Stk. in 6er Bündeln auf Europalette


LIEFERBARE FARBEN UND OBERFLÄCHEN

NATUR-ENGOBE: altfarben, rot, xenon-grau

SINTER-ENGOBE: schwarz, grau, kupferrot, braun


BRILLANT-GLASUR: schwarz, korallenrot, azur-dunkel, malachitgrün

TREND-GLASUR: schwarz-satiniert, grau-satiniert



ERMITTLUNG/EINTEILUNG DER DECKBREITE:

Anzahl Reihen (nach Tabelle) + Ortgangziegel links + Ortgangziegel rechts



A: Ortgangziegel
mit innenliegendem Steg

B: Doppelkremper

Mittlere Deckbreite

REIHEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
mm	230	460	690	920	1.150	1.380	1.610	1.840	2.070	2.300
REIHEN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
mm	2.530	2.760	2.990	3.220	3.450	3.680	3.910	4.140	4.370	4.600
REIHEN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
mm	4.830	5.060	5.290	5.520	5.750	5.980	6.210	6.440	6.670	6.900

Klammern zur Sturmsicherung


Nr. 409-12 zum Einschlagen

Nr. 456-5 zum Einhängen für Latten 30 x 50 mm,

Nr. 456-13 für Latten 40 x 60 mm

Sturmklammerzuordnung

Nutzen Sie auch unser kostenfreies Online-Tool für die Windsogberechnung und Sturmklammerzuordnung.
www.laumans.de/windsog



NEUER ORTGANG MIT OPTIMIERTER PASSFORM.

Neues Format und Lieferzeiten beachten. Bitte wenden Sie sich vor der Verarbeitung an Ihren Laumans-Ansprechpartner.

*Wird die Traufbohle nicht mit einem Traufblech überdeckt, ist der Traufüberstand (TÜ) des Ziegels den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ERMITTLUNG/EINTEILUNG DER SPARRENLÄNGE bei Traufüberstand (TÜ) 60 mm:

Anzahl Reihen (nach Tabelle) + LAT (Trauflattenabstand) + LAF

Decklänge

REIHEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
DECK- LÄNGE in mm	340	680	1.020	1.360	1.700	2.040	2.380	2.720	3.060	3.400
	350	700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.450	2.800	3.150	3.500
	360	720	1.080	1.440	1.800	2.160	2.520	2.880	3.240	3.600
REIHEN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DECK- LÄNGE in mm	3.740	4.080	4.420	4.760	5.100	5.440	5.780	6.120	6.460	6.800
	3.850	4.200	4.550	4.900	5.250	5.600	5.950	6.300	6.650	7.000
	3.960	4.320	4.680	5.040	5.400	5.760	6.120	6.480	6.840	7.200
REIHEN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DECK- LÄNGE in mm	7.140	7.480	7.820	8.160	8.500	8.840	9.180	9.520	9.860	10.200
	7.350	7.700	8.050	8.400	8.750	9.100	9.450	9.800	10.150	10.500
	7.560	7.920	8.280	8.640	9.000	9.360	9.720	10.080	10.440	10.800

Alle Werte sind mit einer 30 x 50 mm Lattung ermittelt. Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte sind diese vorab an der Baustelle zu prüfen!

Die genauen Deckmaße werden nach dem Regelwerk des ZVDH (Abb. 4.12) an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel ermittelt.

Lattenabstand First (LAF)

Bei Verwendung von Flächenziegeln				
Dachneigung	20°	30°	40°	50°
First Nr. 1000	55 mm	50 mm	40 mm	29 mm
First Nr. 300	55 mm	45 mm	35 mm	20 mm

Weitere lieferbare Formziegel

Bezeichnung	Deckbreite/Schnürabstand
Halbe Ziegel	115 mm
Entlüfterziegel, Lüftungsquerschnitt ca. 18 cm²	230 mm
Durchgangziegel für Tondunstrohr/Antenne	230 mm
Solaranschlussziegel Durchlass max. 65 mm Ø	230 mm
Pultziegel 90°, Schenkellängen 220/100 mm	230 mm
Pultortgangziegel links, innenl. Steg	300 mm / 160 mm
Pultortgangziegel rechts, innenl. Steg	230 mm / 195 mm
Firsteinleger	

Abstand Firstscheitelpunkt / Oberkante Firstlatte (OKF):

Bei Verwendung von Flächenziegeln				
Dachneigung	20°	30°	40°	50°
First Nr. 1000	150 mm	130 mm	120 mm	105 mm
First Nr. 300	140 mm	130 mm	120 mm	105 mm

Pultziegel mit anderen Neigungen/Schenkellängen, Mansardziegel, Knickziegel, etc. auf Anfrage.