

Betr.: Tischlerarbeiten in Ihrem Wohnhause

- Pos.1 1 Stck feststehendes Fenster 158x62 cm BA aus 63 mm Holz in Fichte/natur angefertigt und geliefert (ohne Verglasung und Ohne Montage)
Material-und Lohnkosten
- Pos.2 1 Stck Isolierverglasung 144,7x49,0 cm mit 12 mm Luftzwischenraum, incl. Bleiverglasung im LZR geliefert und in den Rahmen der Pos.1 mit Vorlegeband und Versiegelung eingebaut.
Materialkosten
Lohnkosten
- Pos.3 1 Stck 1-flgl. Drehkipptür 111x210 cm BA aus 63mm Holz in Fichte/natur angefertigt und geliefert. (ohne Verglasung und ohne Montage)
Material-und Lohnkosten
- Pos.4 1 Stck Isolierverglasung mit 12 mm LZR für die Drehkipp-Tür der xxxPos.3 geliefert und mit Vorlegeband und Versiegelung eingebaut.,
Material-und Lohnkosten
- Pos.5 1 Stck ALU-Mini-Rolladen 108x214 cm in silber mit stranggepreßtem Kasten und Gurtuntersetzung geliefert und auf dem Tür-Blendrahmen der Tür(Pos.3) montiert.
Material-und Lohnkosten

Betr.: Erneuerung von Fenstern an Ihrem Wohnhause.

Pos.1 1 Stck 1-flgl.Drehkipppfenster 95x112 cm BLA mit Sprossenteilung für 4 Scheiben ausw 63 mm Nord. Fichte mit umlaufender Flügeldichtung, 1 x mit SIKKENS Imprägnierung, 1x mit SIKKENS-Rubbol/weiß gestrichen und einschl.komplettem Beschlag geliefert.(ohne Verglasung u.ohne Montage).

Pos.1a 4 Stck Isolierglasscheiben 28,9x45,4 cm mit 12 mm LZR für das Fenster der Pos.1 geliefert und mit Vorlegeband und Versiegelung eingebaut.

a´ Stck 63,15

Pos.2 1 Stck 1-flgl.DK-Fenster 95x121 cm BLA mit Sprossenteilung für 6 Scheiben,sonst alles wie Pos.1 angefertigt und geliefert.(ohne Montage und ohne Verglasung)

Pos.2a 4 Stck Isolierglasscheiben 28,9x27,5 cm für das Fenster der Pos.2 geliefert und eingebaut.

a´ 57,90

2 Stck Isolierglasscheiben 31,4x27,5 cm,sonst wie vor.

a´ 58,70

Pos.3 2 Stck alte,abgängige Fenster ausgebaut,2 Stck neue Fenster (pos.1 u.2)eingepaßt,gangbar eingebaut,umlaufend abgedichtet und Innenverleistung angebracht.

a´ 127,10

Pos.4